



### **Bauherrschaft und Planungsteam**

# Spital Herisau Appenzell Ausserrhoden Anbau Zentral-Sterilisation

Bauherrschaft	Kanton Appenzell Ausserrhoden vertreten durch Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden Kasernenstrasse 17A 9102 Herisau Otto Hugentobler Kantonsbaumeister Hans Lieberherr Projektleiter
Architektur / Bauleitung	Jörg Schiess Architekt/Baubiologe SWB Dorf 5 9063 Stein AR
Statik	SJB.Kempter.Fitze AG Tobelackerstrasse 6 9101 Herisau Fredy Fitze
Elektro-Planung	Otto Graf AG Inh. Huber & Partner St. Gallerstrasse 26 9100 Herisau Daniel Huber
HLK-Planung	Gübeli Energie Technik GmbH Schwalbenstrasse 22 9113 Degersheim Patrick Gübeli
Sanitär-Planung	Jörg Alder AG Ing. Büro für Sanitärtechnik Oberdorfstrasse 26 9100 Herisau Thomas Dörig
Bauphysiker	Studer + Strauss AG Bauphysik Akustik Schokoladenweg 6 9011 St. Gallen Roman Strauss

## Geschoss-Übersicht





Kennwerte					
Anrechenbare Bruttogeschossfläche	BGF	455 m²	Flächen (sia 416) Grundstücksfläche	GSF	- m <sup>2</sup>
Anrechenbare Landfläche	LF	- m <sup>2</sup>	Gebäudegrundfläche	GGF	366 m <sup>2</sup>
Ausnützungsziffer Geschosse	AZ EG, 1.	OG -	Umgebungsfläche Geschossfläche	UF GF	- m² 455 m²
			Nettogeschossfläche Konstruktionsfläche	NGF KF	398 m² 57 m²
Rauminhalt (sia 416)	RI	1937 m³	Hauptnutzfläche Nebennutzfläche	HNF NNF	239 m² 9 m²
, ,			Nutzfläche (HNF + NNF) Verkehrsfläche	NF VF	248 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup>
Energiebezugsfläche (sia 180/4)	EBF	345 m²	Funktionsfläche	FF	110 m <sup>2</sup>

Kosten nach BKP Grundlage Bauabrechnung Kostenstand nach Zürcher Index: 2010 112.2% Punkte (Index 2005)

		%	Fr.	2	Gebäude	%	Fr.
0	Grundstück	-	0	20	Baugrube	3.8	82'017
1	Vorbereitungsarbeiten	4.1	99'809	21	Rohbau 1	22.9	498'187
2	Gebäude	89.1	2'172'586	22	Rohbau 2	6.1	133'134
3	Betriebseinrichtungen (S'	VAR)	0	23	Elektroanlagen	8.8	190'374
4	Umgebung	5.0	121'110	24	HLK-Anlagen	14.5	314'282
5	Baunebenkosten	1.8	44'690	25	Sanitäranlagen	5.9	126'965
6–8	Reserven	-	0	26	Transportanlagen	-	0
9	Ausstattung (SVAR)		0	27	Ausbau 1	14.2	309'440
				28	Ausbau 2	5.9	128'862
				29	Honorare	17.9	389'325
	Total Kosten 1-9	100.0	2'438'195		Total Gebäude	100.0	2'172'586

Kosten	kennwe	rt
--------	--------	----

BKP 1-9	BKP 2
5'359	4'775
1'259	1'122
10'202	9'090
9'831	8'760
	5'359 1'259 10'202

#### **Baubeschrieb**

Die konzeptionelle Überprüfung ergab, dass die Zusammenfassung der Sterilisationen der Spitäler Herisau und Heiden an einem Standort richtig ist. Die aufgrund des ermittelten Bedarfes der Reinigungsmengen sorgfältig erhobenen Raumbedürfnisse für beide Spitalliegenschaften können mittels eines Anbaus im Spital Herisau erfüllt werden. Eine zentrale Sterilgut-Versorgungsabteilung (ZSVA), welche alle gesetzlichen Vorschriften und Qualitätsrichtlinien erfüllt, befähigt den Spitalverbund, die Leistungen und Wirtschaftlichkeit zu optimieren und auch Externe zu versorgen.

Der neue, zweigeschossige Anbau, der die bestehende Bauweise mit den Waschbeton-Fassadenelementen architektonisch bewusst fortsetzt, integriert sich so dezent in die Architektur des Spitals. Im Erdgeschoss ist die ganze Technik mit Lüftungsmonobloc und der Dampfaufbereitungsanlage untergebracht. Im 1. Obergeschoss sind die hochmodernen medizinaltechnischen Gerätschaften und die in neutralem Weiss gehaltenen, abwaschbaren Wand-

flächen bildgebend. Transparente Wandscheiben schaffen Räumlichkeit und Einblick in die mehrheitlich sterilen Bereiche. Die Bodenflächen im Büro-/Aufenthaltsbereich wurden mit blauem Linoleum, im Sterilisationsbereich mit gelblichem Megalit-PVC-Belag belegt. Die heruntergehängten Metall-Systemdecken sind leicht zu demontieren und erleichtern so die Zugänglichkeit zu den technischen Installationen. Beheizt wird der Anbau über eine Bodenheizung, die an die bestehende Heizanlage angeschlossen ist

Die Feinabstimmung der Reindampf-Aufbereitung (für die Zertifizierung sind nur minimalste Temperatur- und Druckschwankungen des Dampfs an den Geräteanschlüssen erlaubt) im Zusammenhang mit der Validierung der Med.-Gerätschaften und deren Zertifizierung erwies sich als sehr zeitraubend und verzögerte die offizielle Inbetriebnahme. Die gesamte Sterilgut-Aufbereitung ist durch eine unabhängige und akkreditierte Stelle nach EN ISO 13485 zertifiziert.

#### **Bauchronik**

2009 2010 2010 2011 2011 2012	August November Dezember Mai November April	Regierungsrat genehmigt Planungskredit Regierungsrat genehmigt den Kredit für die gebundenen Ausgaben von 0.75 Mio. Franken Kantonsrat bewilligt den Kredit für die nichtgebundenen Neuinvestitionen von 1.7 Mio. Franken Baubeginn, Baugrubenaushub Fertigstellung der Rohbauarbeiten Fertigstellung der Ausbauarbeiten
2012	Mai	Beginn Validierung Medizinalgeräte

## Impressionen

# Spital Herisau Appenzell Ausserrhoden Anbau Zentral-Sterilisation

















## Impressum

Herausgeber Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden

Kasernenstrasse 17A

9102 Herisau

Redaktion Hans Lieberherr

Druck / Auflage Appenzeller Medienhaus, Herisau

500 Expl. / Juni 2013

